

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
74-503 MORYŃ, ul. Rynkowa 27
tel. 91 414 60 24, fax 91 414 63 70
NIP 858-17-54-22, REGON 14190096

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTYCJI : 74-503 Moryń, ul. Rynkowa 27
INWESTOR : DPS Moryń
ADRES INWESTORA : 74-503 Moryń, ul. Rynkowa 27
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Sawicki upr. bud. nr 212/Sz/83 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2019

Stawka roboczogodziny : 16.95 zł
Poziom cen : ORGBUD II kw 2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70.00 % R, S
Zysk [Z]	12.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	8.00 % $\square(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	0,51x1,16 - szt 4 - O7	szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1,65x1,21- szt 4 w tym jedno z kratką wentylacyjną	szt.	8.000	
		1,10x1,79 - szt 4 -O6			
		8			
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1,10x2,12 - szt 4 - O5	m ²	9.328	
		(1.10*2.12)*4			
				RAZEM	9.328
2		Obsadzenie stolarki okiennej			
4	KNR-W 2-	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2	m ²		
d.2	02 1018-02	O7 - SZT 4	m ²	2.366	
		(0.51*1.16)*4			
				RAZEM	2.366
5	KNR-W 2-	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
d.2	02 1018-03	O4 - 18 szt	m ²	24.430	
		(1.17*1.16)*18			
				RAZEM	24.430
6	KNR-W 2-	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.2	02 1018-04	O6 - szt 4	m ²	25.190	
		O5 - szt 4			
		(1.10*1.79)*4+(1.10*2.12)*4+(1.65*1.21)*4			
				RAZEM	25.190
3		Obróbki ościeży			
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.3	0708-02	(1.16*2+1.2)*18+(1.79*2+1.1)*4+(2.12*2+1.1)*4+(1.16*2+0.45)*4+(1.1*2+1.65)*4	m	129.920	
				RAZEM	129.920
8	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0349-03	0.3*0.52*1.24	m ³	0.193	
				RAZEM	0.193
9	KNR 19-01	Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1,0 m3 w jednym miejscu (cegła na wzór istniejącej) oraz podmurowanie z cegły okna w pomieszczeniu po kotłowni	m ³		
d.3	0323-01	0.3*0.52*1.24+(1.16*0.52)*0.30	m ³	0.374	
				RAZEM	0.374
4		Stolarka drzwiowa			
10	KNR-W 2-	Wymiana skrzydła drzwi zewnętrznych drewnianych o powierzchni ponad 1.5 m2 z	m ²		
d.4	02 1027-05	kpl. szyldów, zamkiem	m ²	2.040	
	analogia	2.02*1.01			
				RAZEM	2.040

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 1 m2	szt.					
d.1	0354-03	0,51x1,16 - szt 4 - O7 obmiar = 4 szt.						
1*		-- R -- robocizna 0.85 r-g/szt. * 16.95 zł/r-g	r-g	3.4000	14.408	57.63		
Razem koszty bezpośrednie:						57.63		
Cena jednostkowa:						27.433	0.000	0.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m2	szt.					
d.1	0354-04	1,65x1,21- szt 4 w tym jedno z kratką wentyla- cyjną 1,10x1,79 - szt 4 -O6 obmiar = 8 szt.						
1*		-- R -- robocizna 1.16 r-g/szt. * 16.95 zł/r-g	r-g	9.2800	19.662	157.30		
Razem koszty bezpośrednie:						157.30		
Cena jednostkowa:						37.438	0.000	0.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni ponad 2 m2	m ²					
d.1	0354-05	1,10x2,12 - szt 4 - O5 obmiar = (1.10*2.12)*4 = 9.328 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.52 r-g/m ² * 16.95 zł/r-g	r-g	4.8506	8.814	82.22		
Razem koszty bezpośrednie:						82.22		
Cena jednostkowa:						16.782	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	297.15	297.15		
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)	208.01	208.01		
RAZEM	505.16	505.16		
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	60.62	60.62		
RAZEM	565.78	565.78		

OGÓŁEM

565.78