

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Demontaż płytek					
1	KNR 4-04 d.10504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- pięta i półpiętra 81,65	m ² m ²		
				81.650	
				RAZEM	81.650
2	KNR 4-04 d.10504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych stopnie i podstopnie stopnie 35.84 podstopnie 22,40 58,24	m ² m ²		
				58.240	
				RAZEM	58.240
3	KNR 4-04 d.10505-01	Rozebranie cokoliczków z płytek terakotowych 114,50	m m		
				114.500	
				RAZEM	114.500
4	KNR-W 4- d.1010819- 05	Skucie płytek na słupach 17,20	m ² m ²		
				17.200	
				RAZEM	17.200
5	KNR 4-04 d.11101-01	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepa na odleg.do 1 km 2,89	m ³ m ³		
				2.890	
				RAZEM	2.890
Sciany					
6	KNR 0-17 d.22608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym- sciany i sufity 489,28	m ² m ²		
				489.280	
				RAZEM	489.280
7	KNR 0-17 d.22609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 232,11	m ² m ²		
				232.110	
				RAZEM	232.110
8	KNR-W 2- d.2020830- 06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 135	m ² m ²		
				135.000	
				RAZEM	135.000
9	KNR-W 2- d.2020830- 04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 354,28	m ² m ²		
				354.280	
				RAZEM	354.280
10	KSNR 2 d.21302-03	Malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych na sufitach 135	m ² m ²		
				135.000	
				RAZEM	135.000
11	KSNR 2 d.21302-04	Malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych na ścianach 354,28	m ² m ²		
				354.280	
				RAZEM	354.280
Malowanie rur i grzejników					
12	KSNR 2 d.31304-02	Malowanie grzejników żebrowych 4	m m		
				4.000	
				RAZEM	4.000
13	KSNR 2 d.31304-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 67,60	m m		
				67.600	
				RAZEM	67.600

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie barierki					
14	KNR-W 4- d.401 1209- 02	Jednokrotne malowanie farbą olejną barierki	m ²		
		33,28	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
Płytki na posadzce i schodach					
15	KNR-W 2- d.502 1114- 03	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		81,65	m ²	81.650	
				RAZEM	81.650
16	KNR-W 2- d.502 1120- 02	Naprawa stopni	m ²		
		58,24	m ²	58.240	
				RAZEM	58.240
17	KNR-W 2- d.502 1120- 02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m		
		58,24	m	58.240	
				RAZEM	58.240